



Modernisation de la gare de Bex.



Calendrier.

Début des travaux: février 2020

Mise en service du nouveau passage inférieur: décembre 2020

Fin du chantier: septembre 2021

Situation actuelle.

Le quai 1 ainsi que le quai central de la gare de Bex ne répondent plus aux exigences en matière d'accessibilité aux trains pour les personnes à mobilité réduite. Les CFF modernisent donc leurs installations existantes et créent un nouveau passage inférieur plus large ainsi que trois nouvelles rampes.

Budget.

28.4 mio CHF

Teneur du projet.

Le projet comprend le rehaussement des quais à la hauteur standard de 55 centimètres, qui permet l'entrée dans les trains de plain-pied. Les accès aux quais seront facilités grâce à un nouveau passage inférieur plus large (5m) et trois nouvelles rampes. Ce passage traversant permettra d'accéder aux quais également depuis la route de Vannel.

Chef de projet.

Dominique Sallin

projets.romandie5@cff.ch

Une nouvelle marquise sera en outre construite sur le quai central pour abriter les clients des précipitations. Deux nouveaux abris voyageurs seront installés pour améliorer le confort en gare. De nouveaux luminaires et des panneaux d'information modernes compléteront l'installation. Des travaux de génie ferroviaire (renouvellement de la ligne de contact et de la voie ferrée) seront également réalisés.