

Domaine skiable :	Leysin – Les Fers	ANNEXE C
Porteur de projet :	Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA (TLML SA)	2.2.3
Commune(s) concernée(s) :	Leysin	
Nom du projet :	Télesiège débrayable Choulet - Le Fer	
Classification du projet :	Offre régionale complémentaire	

Description du projet

Le projet consiste à remplacer l'installation actuelle obsolète (construite en 1981) par un télesiège débrayable 4 places (TSD4).

Cette installation est située dans le domaine skiable des Fers et permet de faire la liaison entre les pistes de ski de Solepraz et le domaine de la Berneuse. Elle est également la seule à permettre de relier les domaines skiabiles des Mosses et de Leysin depuis le terminus du bus mis à disposition par TLML.

Ce nouveau télesiège augmentera le débit horaire de 900 à 1600 personnes/heure avec une vitesse maximum proche du double de l'actuelle, tout en garantissant des conditions sécuritaires à la pointe du développement.

Mesures environnementales

Les mesures environnementales ont été décidées dans le cadre du plan d'affectation (PA). Elles prévoient notamment :

- La protection des zones de sources sensibles et vulnérables
- L'utilisation des machines appropriées afin de garantir la protection des sols lors de la construction
- La protection des peuplements de forêt situés aux abords des zones de terrassement
- La mise en place de clôtures autour des zones terrassées et ensemencées pour éviter que le bétail puisse y accéder
- L'adaptation du calendrier des travaux dans la mesure du possible pour limiter le dérangement des espèces sensibles
- L'établissement d'un concept de gestion des déchets

Un suivi environnemental de l'exécution est prévu avec un bureau spécialisé.

Etat des procédures

Le PA intercommunal Leysin – Ormont-Dessous en vigueur implique que le télesiège Choulet est conforme à la zone.

La documentation de base du projet (partie 1) comprenant les plans, rapports préliminaires et descriptif du projet a déjà été remise à l'OFT. Cette 1^{re} partie a été contrôlée et approuvée par l'OFT en parallèle à la procédure d'approbation du projet de construction du TSD4 Fer-Brion-Aï. La documentation technique (partie 2) a également été déposée auprès de l'OFT. Le projet a ensuite été suspendu dans l'attente de la mise en vigueur de la zone d'affectation du télesiège par le PA intercommunal Leysin – Ormont-Dessous.

Un deuxième contrôle de l'ensemble du dossier (partie 1 et 2), demandé par l'OFT, est actuellement en cours.

La mise à l'enquête publique s'est déroulée en été 2017.

Calendrier de réalisation

Été 2020

Coût du projet

Principaux postes du devis	Montants CHF
Electromécanique	4'100'000
Génie civil, socles et station	1'390'000
Mesures environnementales et mesures d'accompagnement environnementales	530'000
Divers et imprévus	590'000
Ingénieurs expert, civil, géologue, coordination	350'000
Autre	40'000
Total HT	7'000'000
TVA 7,7 %	539'000
Total TTC	7'539'000

Plan de financement

	%	Montants CHF
AFP Canton de Vaud (y.c. bonus LAT), dont mesures environnementales CHF 28'000.-	37 %	2'590'000
LPR prêt sans intérêts sur 20 ans	35 %	2'450'000
Fonds propres	28 %	1'960'000
Total HT	100 %	7'000'000