

2 - Lausanne – Morges

Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-201	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Saint-Prex	
Lieu-dit :	Les Chenaux	
Coordonnées moyennes :	2523350 / 1148500	m
Altitude moyenne :	420	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole spécialisée, zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	141000	m ²
Protection des eaux :	Au	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	1800000	m ³


Contraintes

Présence d'une région archéologique.
Présence d'un objet recensé comme parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS)

Remarques

A coordonner avec un éventuel projet de route de contournement projeté dans le schéma directeur de la région morgienne (SDRM).

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-201 - Saint-Prex - Les Chenaux

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-202	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Hautemorges	
Lieu-dit :	L'Epenez	
Coordonnées moyennes :	2521800 / 1155750	m
Altitude moyenne :	640	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone agricole protégée, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	201000	m ²
Protection des eaux :	Au	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	5.5	m
Volume indicatif :	900000	m ³


Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).

Remarques

Lié au projet de gravière "Les Délices" à Apples
Obligation de réaliser un accès ferroviaire sur site ou à proximité.
Tenir compte de la proximité du puits du Devens.

Analyse multicritère




Lecture du diagramme:



Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-202 - Hautemorges - L'Epenez

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-203	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Clarmont	
Lieu-dit :	Le Monteiller	
Coordonnées moyennes :	2524100 / 1155050	m
Altitude moyenne :	510	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole	
Surfaces d'assolement	113000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	4	m
Volume indicatif :	400000	m ³


Contraintes

Tenir compte des dangers naturels.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

A coordonner avec le projet de protection contre les crues du Rovey.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-204	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Echichens, Hautemorges	
Lieu-dit :	Forel	
Coordonnées moyennes :	2524450 / 1157250	m
Altitude moyenne :	550	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole	
Surfaces d'assolement	106000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	4	m
Volume indicatif :	350000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Présence d'une région archéologique.
Présence d'une voie de communication historique.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-205	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Vaux-sur-Morges, Echichens	
Lieu-dit :	Les Sapins	
Coordonnées moyennes :	2524950 / 1155300	m
Altitude moyenne :	500	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole	
Surfaces d'assolement	227000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	4	m
Volume indicatif :	750000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-205 - Vaux-sur-Morges, Echichens - Les Sapins

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-206	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Echichens, Vaux-sur-Morges	
Lieu-dit :	Bérole	
Coordonnées moyennes :	2525950 / 1155100	m
Altitude moyenne :	520	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	136000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	5	m
Volume indicatif :	600000	m ³

Contraintes

Présence d'une ligne électrique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-206 - Echichens, Vaux-sur-Morges - Bérole

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-207	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Lonay	
Lieu-dit :	Fontenailles	
Coordonnées moyennes :	2528750 / 1153350	m
Altitude moyenne :	430	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone viticole protégée	
Surfaces d'assolement	178000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	950000	m ³


Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
Présence d'une région archéologique.

Remarques

A coordonner avec les besoins de rétention des eaux dans le secteur.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-207 - Lonay - Fontenailles

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-210	
Carte nationale n° :	1242	
Commune :	Aclens, Romanel-sur-Morges	
Lieu-dit :	Pontoux	
Coordonnées moyennes :	2529350 / 1157050	m
Altitude moyenne :	460	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	179000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B / D / E

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	4,5	m
Volume indicatif :	750000	m ³

Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable



Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-211	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	La Chaux (Cossonay)	
Lieu-dit :	En Vigny	
Coordonnées moyennes :	2526750 / 1162600	m
Altitude moyenne :	600	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone agricole, aire forestière	
Surfaces d'assolement	35000	m ²
Protection des eaux :	Au / S3 / S2	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	5	m
Volume indicatif :	600000	m ³


Contraintes

Présence d'un inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (IBN).
Partiellement en zone S2 de protection des eaux souterraines.
Partiellement en zone S3 de protection des eaux souterraines.
Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

En cours d'exploitation.
Remise en état définitive de la gravière.
Prévoir des mesures particulières pour la protection des eaux souterraines.

Analyse multicritère



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-212	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Dizy, La Chaux (Cossonay)	
Lieu-dit :	En Delèze - Les Epoisats	
Coordonnées moyennes :	2527000 / 1164800	m
Altitude moyenne :	560	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone affectée à des besoins publics, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	453000	m ²
Protection des eaux :	üB / Au	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	2900000	m ³

Contraintes

Présence d'un périmètre 3 du plan de protection de la Venoge.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Présence d'une région archéologique.

Remarques

En cours d'exploitation.


Analyse multicritère



Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-212 - Dizy, La Chaux (Cossonay) - En Delèze - Les Epoisats

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-215	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Cossonay, La Sarraz, Dizy, Lussery-Villars	
Lieu-dit :	Grand Verney - Les Pâquis	
Coordonnées moyennes :	2528800 / 1164900	m
Altitude moyenne :	560	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone d'activités économiques, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	676000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	3500000	m ³

Contraintes

Présence d'un réseau hydrographique.
Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Présence d'un gazoduc.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

En cours d'exploitation.


Analyse multicritère



Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-215 - Cossonay, La Sarraz, Dizy, Lussery-Villars - Grand Verney - Les Pâquis

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-216	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Gollion, Cossonay	
Lieu-dit :	Sous Brichy	
Coordonnées moyennes :	2528700 / 1160450	m
Altitude moyenne :	530	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	273000	m ²
Protection des eaux :	üB / Au	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	5	m
Volume indicatif :	1000000	m ³

Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-216 - Gollion, Cossonay - Sous Brichy

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-217	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Gollion	
Lieu-dit :	Mapra	
Coordonnées moyennes :	2529150 / 1160450	m
Altitude moyenne :	510	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	228000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	1300000	m ³

Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
Présence d'une région archéologique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-217 - Gollion - Mapra

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-218	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Penthaz	
Lieu-dit :	Colliare	
Coordonnées moyennes :	2530750 / 1160400	m
Altitude moyenne :	440	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone de protection de la nature et du paysage, aire forestière	
Surfaces d'assolement	0	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	10	m
Volume indicatif :	300000	m ³


Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Présence d'un périmètre 3 du plan de protection de la Venoge.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP).
Présence d'un chemin de randonnée pédestre.
Tenir compte des dangers naturels.

Remarques

En cours d'exploitation.
Remise en état définitive de la gravière.
Prévoir des aménagements en faveur du guépier d'Europe et de l'hirondelle de rivage.


Analyse multicritère



Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-218 - Penthaz - Colliare

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-219	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Penthalaz, Penthaz	
Lieu-dit :	Palud	
Coordonnées moyennes :	2531250 / 1162750	m
Altitude moyenne :	500	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	410000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	4,5	m
Volume indicatif :	1800000	m ³

Contraintes

Présence d'un chemin de randonnée pédestre.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-219 - Penthaz, Penthaz - Palud

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-220	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Penthaz, Bournens	
Lieu-dit :	Pra - Bellefan	
Coordonnées moyennes :	2531800 / 1162050	m
Altitude moyenne :	510	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	704000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	5,5	m
Volume indicatif :	3400000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Présence d'un réseau hydrographique souterrain.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
Présence d'une région archéologique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-220 - Penthaz, Bournens - Pra - Bellefan

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-221	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Bournens	
Lieu-dit :	Les Levrettes	
Coordonnées moyennes :	2532100 / 1162600	m
Altitude moyenne :	510	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, aire forestière, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	272000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B / D / E

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	5,5	m
Volume indicatif :	1000000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Présence d'un réseau hydrographique souterrain.
Présence d'un bosquet affecté en aire forestière.
Présence d'une région archéologique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-221 - Bournens - Les Levrettes

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-222	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Penthaz	
Lieu-dit :	Le Marais	
Coordonnées moyennes :	2531600 / 1160500	m
Altitude moyenne :	480	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	157000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	7	m
Volume indicatif :	1000000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-222 - Penthaz - Le Marais

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-224	
Carte nationale n° :	1222-1242	
Commune :	Mex, Villars-Sainte-Croix	
Lieu-dit :	Montilier	
Coordonnées moyennes :	2532250 / 1158300	m
Altitude moyenne :	490	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	185000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	6,5	m
Volume indicatif :	1200000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Tenir compte des dangers naturels.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-224 - Mex, Villars-Sainte-Croix - Montilier

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-226	
Carte nationale n° :	1242-1243	
Commune :	Bussigny, Villars-Sainte-Croix	
Lieu-dit :	Sumont	
Coordonnées moyennes :	2532450 / 1157000	m
Altitude moyenne :	490	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	172000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	4,5	m
Volume indicatif :	700000	m ³


Contraintes

Présence d'une région archéologique.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

Tenir compte du projet de réaménagement de la jonction autoroutière de Crissier.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-226 - Bussigny, Villars-Sainte-Croix - Sumont

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-227	
Carte nationale n° :	1243	
Commune :	Lausanne	
Lieu-dit :	La Lovaire	
Coordonnées moyennes :	2534900 / 1157200	m
Altitude moyenne :	530	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone affectée à des besoins publics (zone de décharge)	
Surfaces d'assolement	0	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	18	m
Volume indicatif :	2700000	m ³


Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Tenir compte de la présence d'un géotope.
Présence d'une région archéologique.

Remarques

En cours d'exploitation.
Remise en état définitive de la marnière.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable



Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-228	
Carte nationale n° :	1243	
Commune :	Lausanne, Jouxten-Mézery, Crissier	
Lieu-dit :	Bois d'en Bas	
Coordonnées moyennes :	2534750 / 1156150	m
Altitude moyenne :	480	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone affectée à des besoins publics (zone de décharge)	
Surfaces d'assolement :	0	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	6,5	m
Volume indicatif :	400000	m ³


Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Présence d'un réseau hydrographique souterrain.
Présence d'une réserve de faune.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
Tenir compte des dangers naturels.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

En cours d'exploitation.
Remise en état définitive de la décharge.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-228 - Lausanne, Jouxten-Mézery, Crissier - Bois d'en Bas

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-229	
Carte nationale n° :	1223-1243	
Commune :	Lausanne, Romanel-sur-Lausanne	
Lieu-dit :	Vernand Dessous	
Coordonnées moyennes :	2536500 / 1158050	m
Altitude moyenne :	610	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	0	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	4	m
Volume indicatif :	600000	m ³


Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Présence d'un réseau hydrographique souterrain.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : liaison biologique.
Présence d'une région archéologique.
Tenir compte des dangers naturels.
Présence d'un itinéraire du plan cantonal du réseau cyclable.

Remarques

En cours d'exploitation.
A coordonner avec la remise à ciel ouvert de La Pétause.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-229 - Lausanne, Romanel-sur-Lausanne - Vernand Dessous

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-230	
Carte nationale n° :	1243	
Commune :	Romanel-sur-Lausanne, Lausanne, Prilly	
Lieu-dit :	Le Solitaire	
Coordonnées moyennes :	2536500 / 1155900	m
Altitude moyenne :	600	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone agricole, zone affectée à des besoins publics	
Surfaces d'assolement	86000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	5	m
Volume indicatif :	1000000	m ³


Contraintes

Présence d'un réseau hydrographique.
Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Présence d'une réserve de faune.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Présence d'un site pollué.

Remarques

En cours d'exploitation.
A coordonner avec le projet de complément de la jonction autoroutière de la Blécherette.


Analyse multicritère



Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-230 - Romanel-sur-Lausanne, Lausanne, Prilly - Le Solitaire

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-231	
Carte nationale n° :	1243	
Commune :	Romanel-sur-Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne	
Lieu-dit :	Les Epinettes	
Coordonnées moyennes :	2537000 / 1156900	m
Altitude moyenne :	620	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone intermédiaire, zone agricole, aire forestière	
Surfaces d'assolement :	108000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	4	m
Volume indicatif :	400000	m ³


Contraintes

Présence d'un réseau hydrographique souterrain.
Présence d'un bosquet affecté en aire forestière.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : liaison biologique.
Tenir compte des dangers naturels.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

A coordonner avec la remise à ciel ouvert du Torcou.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-231 - Romanel-sur-Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne - Les Epinettes

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-233	
Carte nationale n° :	1243	
Commune :	Savigny	
Lieu-dit :	La Cabuse	
Coordonnées moyennes :	2544300 / 1153850	m
Altitude moyenne :	830	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole	
Surfaces d'assolement	98000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	4	m
Volume indicatif :	350000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-233 - Savigny - La Cabuse

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-234	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Oulens-sous-Echallens	
Lieu-dit :	Clensy	
Coordonnées moyennes :	2533000 / 1166650	m
Altitude moyenne :	580	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone affectée à des besoins publics	
Surfaces d'assolement	0	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B / C / D / E

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	11.5	m
Volume indicatif :	800000	m ³


Contraintes

Présence d'un périmètre 3 du plan de protection de la Venoge.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP).

Remarques

En cours d'exploitation.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-234 - Oulens-sous-Echallens - Clensy

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-235	
Carte nationale n° :	1222-1223	
Commune :	Daillens, Oulens-sous-Echallens	
Lieu-dit :	La Vernette	
Coordonnées moyennes :	2532500 / 1165300	m
Altitude moyenne :	570	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	704000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B / D / E

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	8,5	m
Volume indicatif :	6000000	m ³

Contraintes

Présence d'un périmètre 3 du plan de protection de la Venoge.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP).
Présence d'une région archéologique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-235 - Dailens, Oulens-sous-Echallens - La Vernette

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-236	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Oulens-sous-Echallens	
Lieu-dit :	Les Mottes	
Coordonnées moyennes :	2533600 / 1166850	m
Altitude moyenne :	600	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	500000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type : A / B / D / E

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	5	m
Volume indicatif :	1700000	m ³

Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-236 - Oulens-sous-Echallens - Les Mottes

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-237	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Oulens-sous-Echallens, Bettens, Daillens	
Lieu-dit :	Le Brit	
Coordonnées moyennes :	2533400 / 1165500	m
Altitude moyenne :	580	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	1223000	m ²
Protection des eaux :	üB / Au	

Type de décharge

Type : A / B / D / E

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	2400000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
Présence d'une région archéologique.
Présence d'une ligne électrique.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-237 - Oulens-sous-Echallens, Bettens, Daillens - Le Brit

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-239	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Bettens, Assens	
Lieu-dit :	Angolliaux - A la Mottaz	
Coordonnées moyennes :	2534650 / 1163650	m
Altitude moyenne :	590	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone agricole, zone d'activités économiques, zone de protection de la nature et du paysage, zone de verdure, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	143000	m ²
Protection des eaux :	Au / üB	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	7.5	m
Volume indicatif :	2700000	m ³


Contraintes

Présence d'un inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (IBN).
Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Présence d'un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS).
Présence d'une réserve de faune.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.
Présence d'un chemin de randonnée pédestre.
Présence d'un site pollué.

Remarques

En cours d'exploitation.
Remise en état définitive de la gravière.


Analyse multicritère



Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-239 - Bettens, Assens - Angolliaux - A la Mottaz

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-240	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Assens, Saint-Barthélemy	
Lieu-dit :	En Tiverney	
Coordonnées moyennes :	2535500 / 1164250	m
Altitude moyenne :	590	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone agricole, zone de desserte, aire forestière	
Surfaces d'assolement	105000	m ²
Protection des eaux :	üB / Au	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	8	m
Volume indicatif :	3000000	m ³


Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).

Remarques

En cours d'exploitation.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-240 - Assens, Saint-Barthélemy - En Tiverney

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-241	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Assens	
Lieu-dit :	La Mogne	
Coordonnées moyennes :	2537000 / 1163550	m
Altitude moyenne :	600	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	497000	m ²
Protection des eaux :	üB / Au	

Type de décharge

Type : A / B

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	2700000	m ³

Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-241 - Assens - La Mogne

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-242	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Echallens	
Lieu-dit :	Brit	
Coordonnées moyennes :	2537350 / 1164750	m
Altitude moyenne :	600	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole	
Surfaces d'assolement	306000	m ²
Protection des eaux :	üB / Au	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	5.5	m
Volume indicatif :	1500000	m ³


Contraintes

Tenir compte de l'espace réservé aux eaux.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).

Remarques

Respecter les travaux réalisés de renaturation de la Mortigue.

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-242 - Echallens - Brit

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-243	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Bottens	
Lieu-dit :	Maladaire	
Coordonnées moyennes :	2540250 / 1164350	m
Altitude moyenne :	710	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole	
Surfaces d'assolement	94000	m ²
Protection des eaux :	üB / Au	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	3	m
Volume indicatif :	200000	m ³


Contraintes

Présence d'une région archéologique.
Site éolien intégré à la planification cantonale

Remarques

A coordonner avec la renaturation du Boterel.

Analyse multicritère




Lecture du diagramme:



Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-243 - Bottens - Maladaire

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-244	
Carte nationale n° :	1223	
Commune :	Bottens, Montilliez	
Lieu-dit :	Cheneau	
Coordonnées moyennes :	2541300 / 1164050	m
Altitude moyenne :	720	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	107000	m ²
Protection des eaux :	Au / üB	

Type de décharge

Type :	A
--------	---

Estimation du volume


Hauteur moyenne :	6	m
Volume indicatif :	550000	m ³

Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
Site éolien intégré à la planification cantonale

Remarques

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable




Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-244 - Bottens, Montilliez - Cheneau

1:10'000



Plan sectoriel des décharges (PSD)

Fiche descriptive

Situation

Site n° :	2-245	
Carte nationale n° :	1222	
Commune :	Senarclens, Grancy	
Lieu-dit :	Grand Marais	
Coordonnées moyennes :	2526100 / 1161450	m
Altitude moyenne :	570	m

Caractéristiques du site

Affectation :	Zone agricole, zone de desserte	
Surfaces d'assolement	711000	m ²
Protection des eaux :	üB	

Type de décharge

Type :	A / B
--------	-------

Estimation du volume

Hauteur moyenne :	8	m
Volume indicatif :	4450000	m ³


Contraintes

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et liaison biologique.

Remarques

Obligation de réaliser un transport alternatif à la route.
Lié à l'exploitation de la gravière voisine de Gratteloup (site PDCar 1222-009)

Analyse multicritère



Lecture du diagramme:



Site favorable



Site défavorable

Plan sectoriel des décharges (PSD)

2-245 - Senarclens, Grancy - Grand Marais

1:10'000

