

MESURE ANTICIPÉE GRANDES ÎLES



Description

Réalisation d'une nouvelle digue de 1.5 km entre le stand de tir de St-Triphon et le pont de la Moutonnerie, sur le pourtour de la forêt des Grandes Îles.

Mise à l'enquête

Mai - Juin 2022

Travaux envisagés

2023 - 2025

POURQUOI ICI ET MAINTENANT ?

En cas de crue, la digue du secteur des Grandes Îles présente un risque de rupture. Cela aurait pour conséquence un important débordement d'eau dans la plaine allant s'accumuler dans la zone industrielle d'Aigle située à l'aval, nécessitant son évacuation d'urgence. Un tel événement pourrait occasionner des dégâts matériels évalués à plusieurs centaines de millions de francs.

C'est la raison pour laquelle ce secteur nécessite une **intervention rapide** (« Mesure anticipée »).

Plus d'infos:
www.vd.ch/rhone3



SÉCURITÉ ET NATURE RENFORCÉES

Grâce à cet ouvrage, situé jusqu'à 300 m du lit actuel du fleuve, l'eau débordant de son lit pourra être retenue par la nouvelle digue puis absorbée dans la forêt et retournée au Rhône une fois la crue passée. Cette nouvelle digue, avec des pentes douces, assurera dans le temps une meilleure stabilité de l'ouvrage contre la pression de l'eau et permettra à la nature de se développer à nouveau.

BIODIVERSITÉ ET MOBILITÉ DOUCE FAVORISÉES

Un réseau de mares et de milieux humides propices au développement d'espèces menacées de batraciens sera créé. Des aménagements permettront aux promeneurs, aux cyclistes et aux cavaliers de se déplacer en harmonie.